



PRODUCTIEHUIS PLEZANT

RADIOWEG 1G – 7348 BG RADIO KOOTWIJK – INFO@PLEZANT.NL

WWW.PLEZANT.NL – IBAN: NL45RABO.0382248406

KVK: 32071521 – BTW: NL 8201.31.817.B.01

Technische lijst
muziektheatervoorstelling
Hier staan wij
uitvoering in theater

Beste heer, beste mevrouw,

Binnenkort staan wij met de voorstelling Hier staan wij van Productiehuis Plezant bij u in het theater. Hierbij ontvangt u de technische gegevens van deze productie.

Specificaties voor de locatie:

benodigde afmetingen:	vloer: 11 m breed en 8 m diep hoogte: min. 5 m
Laad en los:	Bereikbaar voor een vrachtwagen 2,6x12x3,90 m Deuropening 1,2x2,4 m De vrachtwagen dient bij het theater te kunnen blijven staan
Stroomvoorziening:	Audio+video: min 1x 230V 16A Licht: min 1x 380V 32A
Verduistering:	zaal dient volledig verduisterd te zijn (mocht dit niet kunnen, graag vooraf melden)
duur opbouw:	7 uur inclusief soundcheck/doorloop (in goed bereikbare locaties zonder liften en trappen te passeren)
duur afbouw:	1,5 uur
duur voorstelling:	75 min zonder pauze
aantal spelers:	4 acteurs, 1 muzikant
aantal kleedkamers:	2 (1 dames- en 1 herenkleedkamers)
aantal technici gezelschap:	2
aantal technici theater:	2
zwarte balletvloer benodigd:	ja (gelegd en getaped bij binnenkomst)
effecten:	nee

Decor

Het decor komt in karren van 120cm breed, 2,5m lang en 2,3m hoog.

Het decor bestaat uit een houten ronde vloer, een houten draaiende wand, en een projectiescherm dat hier boven hangt. Verder enkele losse tafels & stoelen.

Geluid

Gezelschap neemt mee:

- Eigen mengtafel, microfoons, monitoring
- 8x zenderset freq 470-558mhz

Benodigd van theater:

- Zaaldekkend A-kwaliteit P.A.-systeem, sub los aangestuurd.
- Regieplaats in midden van de zaal, niet onder balkon of in cabine. Tafel 1x3m (inclusief licht/video)

Licht

Benodigd licht vanuit het theater: **(zie bijgevoegde tekening)**

- 8x pc 1kw met barndoor in de zaalbruggen
- 2x Zoomprofiel 1kW in zaalbrug

- 6x Zoomprofiel 1kW in portaalbrug
- 2x PAR64 medium boven vloer (LEE 202/206)
- Zaallicht volledig dimbaar via DMX.
- 1x DMX-lijn vanaf FOH naar huisdimmers
- 1x DMX-lijn vanaf FOH naar toneel
- Alle profielen moeten van diafragma en messen zijn voorzien.
- Alle armaturen hebben een aparte dimmerkring nodig.

Wij nemen zelf bewegend licht mee voor boven het podium. Hiervoor hebben wij 3 elektrisch beweegbare trekken nodig (250kg per trek.)

We nemen zelf een lichttafel mee.

Video:

Wij nemen zelf een projector mee (30kg) en de benodigde aansturing. Hiervoor hebben wij een beweegbare trek / hijsmogelijkheid nodig boven rij 1 (5-6m hoogte).

Publiek

Bij iedere voorstelling van Plezant is het noodzakelijk dat elke persoon in het publiek goed zicht heeft. Daarbij is het belangrijk dat er een intieme setting is. Onze voorkeur gaat uit naar een theateropstelling zonder middenpad op een oplopende tribune, waarbij het publiek zich recht voor het podium bevindt. Mocht u gebruik maken van zij-gedeeltes en balkons, dan graag vooraf contact met onderstaande contactpersoon of die zitplaatsen daadwerkelijk gebruikt kunnen worden.

Mocht u vragen hebben over de voorstelling/ techniek kunt u contact opnemen met:

Techniek

JG company
 Jurriaan Giele
 info@jgcompany.nl
 033-3302562

Praktische zaken

Productiehuis Plezant
 Julia Wassink
 juliawassink@plezant.nl
 06-23621728